



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

เรื่อง ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร ขนาดท่อถึงสูง ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (รูปถ้วยแชมเปญ) แบบประปาบาดาลเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอาแว ชงต๋ายา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ



การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตาดีกาบ้านกาลอ หมู่ที่ 2 บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,483,400.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปแฉกแปดเหลี่ยม (แบบประปาบาดาล) ตาดีกาบ้านกาลอ หมู่ที่ 2 บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 1,483,400.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายณฤเบศร์ แก้วกุล ตำแหน่ง ปลัด อบต.กาลอ
 - 5.2 นางชลชญา อยู่ทอง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.กาลอ
 - 5.3 นายณฐะมาลุดดีน ยามา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 5.4 นางสาวจิตรา อุบลจินดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - 5.3 นางสาวนาปีเสาะ ละสุสามา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดห้องสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงแซมแป้น(แบบประปาบาดาล) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5
 สถานที่ก่อสร้าง ตาดีกาบ้านกาลอ หมู่ที่ 2 (บ.กาลอ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ 002/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 06.40 44 43 E 101.37 16 14
 ประมาณการโดย นายณัฐมาลุดดีน ยามา ประมาณการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ก	งานโครงสร้างฐานห้องถังแซมแป้น								
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดดินหลุมฐานราก / ถมคั่น	ลบ.ม.	26.27	-	-	125.00	3,283.75	3,283.75	
	1.2 ทราดยาบ , ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	7.02	313.09	2,197.89	99.00	694.98	2,892.87	
	งานฐานรากและเสาเข็ม								
	1.3 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20X 0.20 X 6.00 ม.	ต้น	25.00	1,177.57	29,439.30	720.00	18,000.00	47,439.30	
	1.4 ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	25.00	-	-	180.00	4,500.00	4,500.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ	ตร.ม.	13.54	300.00	4,060.80	-	-	4,060.80	
	2.2 ค่าแรง	ตร.ม.	16.92	-	-	133.00	2,250.36	2,250.36	
	2.3 ตะปู	กก.	4.23	36.45	154.18	-	-	154.18	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	0.61	1,530.31	933.49	398.00	242.78	1,176.27	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	6.34	1,795.40	11,382.85	498.00	3,157.32	14,540.17	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB Ø 15	กก.	250.20	21.07	5,272.91	3.30	825.66	6,098.57	
	รวมยอดยกไป				53,441.42		32,954.85	86,396.27	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงแฉกแปด (แบบประปาบาดาล) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/5
 สถานที่ก่อสร้าง ตาตีกาบ้านกาลอ หมู่ที่ 2 (บ.กาลอ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ 002/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 06.40 44 43 E 101.37 16 14
 ประมาณการโดย นายณัฐมาลุดดีน ยามา ประมาณการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				53,441.42		32,954.85	86,396.27	
4.2	เหล็กเสริม RB Ø 12	กก.	204.24	21.07	4,304.31	3.30	673.99	4,978.30	
4.3	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	13.63	37.38	509.61	-	-	509.61	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อน้ำเข้าถัง PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2"	ท่อน	5.00	242.99	1,214.95	25.00	125.00	1,339.95	
5.2	ท่อน้ำลง PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2"	ท่อน	5.00	242.99	1,214.95	25.00	125.00	1,339.95	
5.3	ท่อเหล็กอบาสังกะสี + ข้อต่อ Ø 1 1/2"	ท่อน	1.00	812.00	812.00	70.00	70.00	882.00	
5.4	ท่อเหล็กอบาสังกะสี + ข้อต่อ Ø 2"	ท่อน	1.00	1,143.00	1,143.00	100.00	100.00	1,243.00	
5.5	ท่อเหล็กอบาสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3"	ท่อน	1.00	1,832.00	1,832.00	170.00	170.00	2,002.00	
5.6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2"	อัน	3.00	15.00	45.00	-	-	45.00	
5.7	ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี 90° ขนาด Ø 1/2"	อัน	3.00	17.76	53.28	-	-	53.28	
5.8	ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี 90° ขนาด Ø 1 1/2"	อัน	2.00	60.00	120.00	-	-	120.00	
5.9	ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี 90° ขนาด Ø 2"	อัน	4.00	93.00	372.00	-	-	372.00	
5.10	ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี 90° ขนาด Ø 3"	อัน	4.00	246.00	984.00	-	-	984.00	
5.11	ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี 90° ขนาด Ø 1"	อัน	1.00	37.38	37.38	-	-	37.38	
5.12	เชือกสลึงทองเหลือง ขนาด Ø 2"	ชุด	1.00	550.00	550.00	-	-	550.00	
	รวมยอดยกไป				66,633.90		34,218.84	100,852.74	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแรมแปญ(แบบประปาบาดาล) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/5
 สถานที่ก่อสร้าง ตาศึกบ้านกาลอ หมู่ที่ 2 (บ.กาลอ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ 002/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 06.40 44 43 E 101.37 16 14
 ประมาณการโดย นายณัฐมาลุดดิน ยามา ประมาณการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				66,633.90		34,218.84	100,852.74	
5.13	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1/2"	ชุด	1.00	75.00	75.00	-	-	75.00	
5.14	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1 1/2"	ชุด	1.00	355.00	355.00	-	-	355.00	
5.15	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3"	ชุด	2.00	1,850.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
5.16	น๊อตเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1/2"	ตัว	4.00	17.00	68.00	-	-	68.00	
5.17	น๊อตเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 3"	ตัว	3.00	199.00	597.00	-	-	597.00	
5.18	เพรเซอร์ลิวท์(สวิตควบคุมแรงดัน)	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5.19	เกยวัดแรงดัน	ชุด	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
6	งานอื่นๆ								
6.1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
6.2	ถังเก็บน้ำทรงรูปแรมแปญขนาดจุ 20 ลบ.ม.	ถัง	1.00	350,000.00	350,000.00	7,000.00	7,000.00	357,000.00	
ข	งานโครงสร้างฐานถังกรอง								
7	งานดิน								
7.1	ทรายหยาบ , ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.20	313.09	62.62	99.00	19.80	82.42	
8	งานแบบหล่อ ขนาด (2.00 x 2.00 x 0.20)								
8.1	ไม้แบบ	ตร.ม.	1.28	300.00	384.00	-	-	384.00	
	รวมยอดยกไป				425,075.52		41,538.64	466,614.16	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมแป้น(แบบประปาบาดาล) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5
 สถานที่ก่อสร้าง ตาดีกาบ้านกาลอ หมู่ที่ 2 (บ.กาลอ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ 002/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 06.40 44 43 E 101.37 16 14
 ประมาณการโดย นายณัฐมาลุดดิน ยามา ประมาณการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				425,075.52		41,538.64	466,614.16	
8.2	ค่าแรง	ตร.ม.	1.60	-	-	133.00	212.80	212.80	
8.3	ตะปู	กก.	0.40	36.45	14.58	-	-	14.58	
9	งานคอนกรีต								
9.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	0.80	1,795.40	1,436.32	498.00	398.40	1,834.72	
10	งานเหล็ก								
10.1	เหล็กเสริม RB Ø 12	กก.	53.28	21.07	1,122.86	3.30	175.82	1,298.69	
10.2	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	1.60	37.38	59.75	-	-	59.75	
11	งานท่อและอุปกรณ์								
11.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 1/2"	ท่อน	1.00	965.00	965.00	130.00	130.00	1,095.00	
11.2	ข้อต่อยี่โถเหล็กหล่อ ขนาด Ø 2 1/2"	ชุด	3.00	200.00	600.00	-	-	600.00	
11.3	ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 2"	ชุด	7.00	655.00	4,585.00	-	-	4,585.00	
11.4	ข้อต่อ GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	อัน	4.00	120.00	480.00	125.00	500.00	980.00	
11.5	ยูเนียน GS ขนาด Ø 2 1/2"	ชุด	3.00	397.00	1,191.00	-	-	1,191.00	
11.6	นิปเปิล GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	ชุด	14.00	124.00	1,736.00	-	-	1,736.00	
11.7	ข้อต่อสามทาง GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	อัน	4.00	246.00	984.00	-	-	984.00	
	รวมยอดยกไป				438,250.03		42,955.67	481,205.70	

แผ่นที่ 5/5

ตลาดบ้านกาลอ หมู่ที่ 2 (บ.กาลอ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

E 101.37 16 14

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ☐ ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อตั้งสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแฉกแปดเหลี่ยม(แบบประปาบาดาล)
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลอ พิกัด N 06.40 44 43 E 101.37 16 14
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตาตีกาบ้านกลอ หมู่ที่ 2 (บ.กลอ) ตำบลกลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลอ
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น แบบเลขที่ 002/2561
- ☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รายการเลขที่ 1/2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,136,991.95	1.3047	1,483,433.40	- ราคาน้ำมันดีเซล
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	ที่ อ.เมือง
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	28.00 - 28.99
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	บาท/ลิตร
5	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- ระยะทางขนส่งวัสดุ
6	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	-	23.00
	เงื่อนไข				กม.
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				- วัสดุราคาพาณิชย์
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				จ.ยะลา เดือน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				ธันวาคม
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%			1,483,433.40	2560
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,483,433.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,483,400.00	
	ตัวอักษร (เงินหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ขยายระบบประปาหมู่บ้าน 3,320.00 เมตรหรือตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 446.81 บาท/ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 150.00 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายณัฐมาลุดดีน ยามา)

เห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐเบศร์ แก้วกุล)

(นายณัฐเบศร์ แก้วกุล)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชลชญา อยู่ทอง)

(นางสมจิตร ดูปัจฉินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐมาลุดดีน ยามา)

(นางสาวนภาพีเสาะ ละสุสามา)

(นายอาแว ชงดาญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอ