



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
เรื่อง ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร ขนาดท่อถึงสูง ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (รูปถ้วยแชมเปญ) แบบประปาบาดาลเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอาแว พงดาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ



การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน มัสยิดบ้านทำนบ หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,278,900.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปแซมแปญ (แบบประปาบาดาล) มัสยิดบ้านทำนบ หมู่ที่ 3 (บ้านทำนบ) บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 1,278,900.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1	นายณฤเบศร์	แก้วกุล	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.กาลอ
5.2	นางชลลญา	อยู่ทอง	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.กาลอ
5.3	นายณะมาลุดดิน	ยามา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
5.4	นางสมจิตร	อุบลจินดา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการคลัง
5.3	นางสาวนาปีเสาะ	ละสุสามา	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด

Wend 1/15

ประมาณการโดย นายบุญมา อุดตัน ยามา ประมาณการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อ.วาวี น.พะเยา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
ก	งานโครงสร้างฐานหลังคาถ้ำแขมเป็ญ								
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดดินหลุมฐานราก / ถมดิน	ลบ.ม.	26.27	-	-	125.00	3,283.75	3,283.75	
	1.2 ทราดยหยาบ , ทราดยหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	7.02	313.09	2,197.89	99.00	694.98	2,892.87	
	งานฐานรากและเสาเข็ม								
	1.3 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20X 0.20 X 6.00 ม.	ต้น	25.00	1,177.57	29,439.30	720.00	18,000.00	47,439.30	
	1.4 ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	25.00	-	-	180.00	4,500.00	4,500.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ	ตร.ม.	13.54	300.00	4,060.80	-	-	4,060.80	
	2.2 ค่าแรง	ตร.ม.	16.92	-	-	133.00	2,250.36	2,250.36	
	2.3 ตะปู	กก.	4.23	36.45	154.18	-	-	154.18	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	0.61	1,530.31	933.49	398.00	242.78	1,176.27	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	6.34	1,795.40	11,382.85	498.00	3,157.32	14,540.17	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB Ø 15	กก.	250.20	21.07	5,272.91	3.30	825.66	6,098.57	
	รวมยอดยกไป				53,441.42		32,954.85	86,396.27	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแฉกแปดเหลี่ยม(แบบประปาบาดาล) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/5
 สถานที่ก่อสร้าง มัสยิดบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 3 (บ.ท่าบ่อ) ตำบลกลาโหม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ 003/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 06.39 36 59 E 101.36 90 59
 ประมาณการโดย นายณัฐมาลุดดีน ยามา ประมาณการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาโหม อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				53,441.42		32,954.85	86,396.27	
4.2	เหล็กเสริม RB Ø 12	กก.	204.24	21.07	4,304.31	3.30	673.99	4,978.30	
4.3	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	13.63	37.38	509.61	-	-	509.61	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อน้ำเข้าถัง PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2"	ท่อน	5.00	242.99	1,214.95	25.00	125.00	1,339.95	
5.2	ท่อน้ำขึ้น PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2"	ท่อน	5.00	242.99	1,214.95	25.00	125.00	1,339.95	
5.3	ท่อเหล็กอบลึงกะสี + ข้อต่อ Ø 1 1/2"	ท่อน	1.00	812.00	812.00	70.00	70.00	882.00	
5.4	ท่อเหล็กอบลึงกะสี + ข้อต่อ Ø 2"	ท่อน	1.00	1,143.00	1,143.00	100.00	100.00	1,243.00	
5.5	ท่อเหล็กอบลึงกะสี + ข้อต่อ Ø 3"	ท่อน	1.00	1,832.00	1,832.00	170.00	170.00	2,002.00	
5.6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2"	อัน	3.00	15.00	45.00	-	-	45.00	
5.7	ข้อต่อเหล็กอบลึงกะสี 90° ขนาด Ø 1/2"	อัน	3.00	17.76	53.28	-	-	53.28	
5.8	ข้อต่อเหล็กอบลึงกะสี 90° ขนาด Ø 1 1/2"	อัน	2.00	60.00	120.00	-	-	120.00	
5.9	ข้อต่อเหล็กอบลึงกะสี 90° ขนาด Ø 2"	อัน	4.00	93.00	372.00	-	-	372.00	
5.10	ข้อต่อเหล็กอบลึงกะสี 90° ขนาด Ø 3"	อัน	4.00	246.00	984.00	-	-	984.00	
5.11	ข้อต่อเหล็กอบลึงกะสี 90° ขนาด Ø 1"	อัน	1.00	37.38	37.38	-	-	37.38	
5.12	เชือกสลึงทองเหลือง ขนาด Ø 2"	ชุด	1.00	550.00	550.00	-	-	550.00	
	รวมยอดยกไป				66,633.90		34,218.84	100,852.74	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงกลมแป้น(แบบประปาบาดาล) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/5
 สถานที่ก่อสร้าง มัสยิดบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 3 (บ.ท่าบ่อ) ตำบลลาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ 003/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 06.39 36 59 E 101.36 90 59
 ประมาณการโดย นายญะมาลุดดิน ยามา ประมาณการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				66,633.90		34,218.84	100,852.74	
5.13	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1/2"	ชุด	1.00	75.00	75.00	-	-	75.00	
5.14	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1 1/2"	ชุด	1.00	355.00	355.00	-	-	355.00	
5.15	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3"	ชุด	2.00	1,850.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
5.16	นippleเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1/2"	ตัว	4.00	17.00	68.00	-	-	68.00	
5.17	นippleเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 3"	ตัว	3.00	199.00	597.00	-	-	597.00	
5.18	เพชรเซอร์วิซ(สวิตควบคุมแรงดัน)	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5.19	เกยวัดแรงดัน	ชุด	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
6	งานอื่นๆ								
6.1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
6.2	ถังเก็บน้ำทรงรูปแป้นขนาดจุ 20 ลบ.ม.	ถัง	1.00	350,000.00	350,000.00	7,000.00	7,000.00	357,000.00	
ข	งานโครงสร้างฐานถังกรอง								
7	งานดิน								
7.1	ทรายหยาบ , ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.20	313.09	62.62	99.00	19.80	82.42	
8	งานแบบหล่อ ขนาด (2.00 x 2.00 x 0.20)								
8.1	ไม้แบบ	ตร.ม.	1.28	300.00	384.00	-	-	384.00	
	รวมยอดยกไป				425,075.52		41,538.64	466,614.16	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงกลมแบบ (แบบประปาบาดาล) แบบ ปว.4 แผ่นที่ 4/5
 สถานที่ก่อสร้าง มัสยิดบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 3 (บ.ท่าบ่อ) ตำบลกลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ 003/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 06.39 36 59 E 101.36 90 59
 ประมาณการโดย นายณัฐมาลุดดีน ยามา ประมาณการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาอ อ.รามัน จ.ยะลา

ป.ท.	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				425,075.52		41,538.64	466,614.16	
8.2	ค่าแรง	ตร.ม.	1.60	-	-	133.00	212.80	212.80	
8.3	ตะปู	กก.	0.40	36.45	14.58	-	-	14.58	
9	งานคอนกรีต								
9.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	0.80	1,795.40	1,436.32	498.00	398.40	1,834.72	
10	งานเหล็ก								
10.1	เหล็กเสริม RB Ø 12	กก.	53.28	21.07	1,122.86	3.30	175.82	1,298.69	
10.2	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	1.60	37.38	59.75	-	-	59.75	
11	งานท่อและอุปกรณ์								
11.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 1/2"	ท่อน	1.00	965.00	965.00	130.00	130.00	1,095.00	
11.2	ข้อต่อยี่โบลท์เหล็กหล่อ ขนาด Ø 2 1/2"	ชุด	3.00	200.00	600.00	-	-	600.00	
11.3	ประตุน้ำแบบบอวลวาล์ว ขนาด Ø 2"	ชุด	7.00	655.00	4,585.00	-	-	4,585.00	
11.4	ข้องอ GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	อัน	4.00	120.00	480.00	125.00	500.00	980.00	
11.5	ยูเนียน GS ขนาด Ø 2 1/2"	ชุด	3.00	397.00	1,191.00	-	-	1,191.00	
11.6	นิปเปิล GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	ชุด	14.00	124.00	1,736.00	-	-	1,736.00	
11.7	ข้อต่อสามทาง GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	อัน	4.00	246.00	984.00	-	-	984.00	
	รวมยอดยกไป				438,250.03		42,955.67	481,205.70	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแฉกเบญจ(แบบประปาบาดาล) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/5
 สถานที่ก่อสร้าง มัสยิดบ้านท่านบ หมู่ที่ 3 (บ.ท่านบ) ตำบลกลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ 003/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 06.39 36 59 E 101.36 90 59
 ประมาณการโดย นายญะมาลุดดิน ยามา ประมาณการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				438,250.03		42,955.67	481,205.70	
	11.8 เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาด 2"	ชุด	1.00	150.00	150.00	-	-	150.00	
12	งานถังกรอง ๖								
	12.1 ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดจ 7 ลบ.ม./ชม. (30 แกลลอน / นาที)	ถัง	1.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
13	งานท่อเมน								
	13 ท่อพีวีซี ขนาด 13.5 ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	600.00	607.48	364,488.00	75.00	45,000.00	409,488.00	
	13 ท่อพีวีซี ขนาด 13.5 ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	150.00	87.86	13,179.00	50.00	7,500.00	20,679.00	
	13 รัศแยกท่อพีวีซี ขนาด ศก. 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	ชุด	150.00	100.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	13 เกลียวนอก 1 นิ้ว	อัน	150.00	8.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
14	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,298.85	2,298.85	-	-	2,298.85	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				884,565.88		95,455.67	980,021.55	

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาฮอ อำเภอเวียงชัย จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ☐ ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ซม. ม. ทุบทิ้งและถมใหม่ (แบบประปาบาดาล)
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาฮอ พิกัด N 06.39 36 59 E 101.36 90 59
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง มัสยิดบ้านท่าบม หมู่ที่ 3 (ม.ท่าบม) ตำบลกลาฮอ อำเภอเวียงชัย จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาฮอ
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น แบบเลขที่ 003/2561
- ☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รายการเลขที่ 1/2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	980,021.55	1.3050	1,278,928.12	- ราคาน้ำมันดีเรด
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	ที่ อ.เมือง
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	28.00 - 28.99
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	บาท/ลิตร
5	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- ระยะทางขนส่งวัสดุ
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	23.00
	เงื่อนไข				กม.
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				- วัสดุราคาพาณิชย์
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				จ.ยะลา เดือน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				ธันวาคม
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%			1,278,928.12	2560
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,278,928.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,278,900.00	
	ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดพื้นที่ขยายระบบประปาหมู่บ้าน 2,400.00 เมตรหรือตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 532.88 บาท/ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 150.00 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายณัฐมาลุดดีน ยามา)

เห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.
(นายณณเศรษฐ์ แก้วกุล)

(นายณณเศรษฐ์ แก้วกุล)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรชชญา อุตทอง)

(นางสมจิตร์ ขุนคินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐมาลุดดีน ยามา)

(นางสาวนาบีเสาะ ละสุตมา)

(ลงชื่อ).....

(นายอาแว ชงตาया)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาฮอ