

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่านบ-พงอูย (ตอน ๒) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๗,๐๐๐.- บาท
ลักษณะงาน
๓. โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่านบ – พงอูย (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านท่านบ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต. กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๕๒๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายณฤเบศร์ แก้วกุล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสมจิตร์ อุบลจินดา กรรมการ
 - ๖.๓ นายญะมาลุดดีน ยามา กรรมการ
 - ๖.๔ นางสาวนาปีเสาะ ละสุสามา กรรมการ
 - ๖.๕ นางสาวดารานี มาสนิท กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|---|--------------|--------------------|
| □ ประเภทงาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | | | | |
| □ เส้นทาง | สายทำนบ - พงอุยิ (ตอน 2) | รหัสสายทาง | 0 | | |
| □ สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 3 (บ.ทำนบ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา | | | | |
| □ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ | | | | |
| □ ประมาณราคาตามแบบ | ปร. 4 | จำนวน | 1 | แผ่น | แบบเลขที่ 009/2558 |
| □ ประมาณการเมื่อวันที่ | ๒๕ ธันวาคม 2557 | | | รายการเลขที่ | 1/2558 |

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และงานดิน	363,399.60	1.3784	500,910.01	
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	2,800.00	1.07	2,996.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%			25,195.30	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			529,101.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			529,000.00	
	ตัวอักษร	(เงินห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ดิน	760.00 ตร.ม
---------------------	-------------

เฉลี่ยราคาประมาณ 696.05 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ).....ผู้ประสานงาน

เห็นชอบ

(นายณะมาลุดดิน ยามา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.

(นายณฐเบศร์ แก้วกุล)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

อนมัต

(นายณฐพงศ์ แก้วกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมจิตร อุบลจินดา)

(นางสาวดารานี มาสนิท)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนาปีเสาะ ละสutama)

(นายณะมาลุดดิน ยามา)

(ရက်စွဲ) ၁၄/၁၁

(นายอาแว ชงตายา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

เส้นทาง	สายท่าหนบ - พงอูย(ตอน 2)	ผิวจราจร	4.00 ม. หนา	0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ	0.50 ม.
		ระยะทาง	190.00 ม.	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	760.00 ตร.ม.

รหัสสายทาง 0

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 (บ.ท่านบ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 009/2558 รายการเลขที่ 1/2558

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วน โฆษ องค์กรบริหารส่วนตำบลกาลอ

ประกาศนียบัตร
 ประกาศนียบัตร โดย นายวุฒิชัย ชื่นชูชัย ประธานกรรมการเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรูยทาง	ตร.ม.	950.00	1.47	1,396.50	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่ทาง
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดกันทางเดิน	ตร.ม.	950.00	4.63	4,398.50	ปริมาณดินตัดก่อนดำเนินการ
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	183.61	-	ก่อสร้าง
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	38.00	149.19	5,669.08	- ลูกรังกว้าง - ม.
6	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	38.00	423.93	16,109.23	หนา - ม.
7	งานท่อ					- ผิวทางคอนกรีต
	- ขนาดท่อ Ø0.40 เมตร	ท่อน	-	1,054.19	-	กว้าง 4.00 ม.
	- ขนาดท่อ Ø0.60 เมตร	ท่อน	-	1,639.73	-	หนา 0.15 ม.
	- ขนาดท่อ Ø0.80 เมตร	ท่อน	-	1,709.951	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาดท่อ Ø1.00 เมตร	ท่อน	-	2,928.07	-	ข้างละ 0.50 ม.
8	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	114.00	2,454.94	279,863.38	หนา 0.20 ม.
9	งานเหล็กเสริม					
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø4 มม.# 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	760.00	27.48	20,883.70	ระยะขนส่ง
	- เหล็ก Ø19 มม.	กก.	282.47	25.46	7,191.29	- ลูกรัง 7 กม.
10	งานไม้แบบ ; ค้ำยัน ; ตะปู	ตร.ม.	57.00	446.08	25,426.76	- ท่อ 23 กม.
11	งานเครื่องมือขจรจรร					- ปูนซีเมนต์ 23 กม.
	- แบบ บ.- 25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- ทราย 23 กม.
	- แบบ น - 1	ชิ้น	-	5,800.00	-	- หิน 35 กม.
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					
	- ท่อ พี.วี.ซี. Ø3/4"	ท่อน	2	51.40	102.80	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	3	340.00	1,020.00	28.00-28.99 บาท/ลิตร
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	76.00	17.61	1,338.36	
	รวมค่างานต้นทุน				363,399.60	บาท