



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
เรื่อง ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (WWW.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (องค์การบริหารส่วนตำบล กาลอ) หมู่ที่ ๒ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๑๑.๔๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร, ๒ ชั้น (รายละเอียดตามปริมาณและ แบบแปลนที่กำหนด) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอับดุลรอฮิง หะระดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ สูง ๑๑.๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร ๒ ชั้น (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,597,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารเอนกประสงค์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 2,345,787.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชลชนา อยู่ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.กลาอ

7.2 สมจิตร อุบลจินดา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 อาหะมะ วาหะมะ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกลาอ

ชลชนา อยู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ สูง ๑๑.๔๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) ตำบล กาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 2,345,787.14 บาท	2,345,787.14	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,345,787.14	
	ราคากลาง	2,345,787.14	
	ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ชลชญา อยู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:55

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ สูง ๑๑.๔๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ๒ ชั้น				
	(รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กาลอ	อำเภอ	รามัน	จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				


(ชลชนา อู่ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สมจิตร อูปจินดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อาหะมะ วาหะมะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลชนา อู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:55

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๒๐ สูง ๑๑.๔๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ๒ ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) ตำบล กาลือ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	1,799,192.47	1.3038	2,345,787.14	
รวมค่าก่อสร้าง				2,345,787.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 480.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,887.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,345,787.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชลชนา อยู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:50

หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ สูง ๑๑.๔๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,345,787.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 480.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,887.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,345,787.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชลชนา อยู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:50

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ สูง ๑๑.๔๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) ตำบล กาลิอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

(ชลชญา อยู่ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมจิตร อุบลจินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อาหะมะ วาหะมะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลชญา อยู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๒๐ สูง ๓๓.๔๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ๒ ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กาลอ	(รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่แนบมา) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,718,694.93	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					80,497.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,799,192.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,799,192.47

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชลชนา อยู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากถมคืน	145.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	100.00	14,500.00	14,500.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก,และพื้น คสล.ชั้นล่าง	30.500	ลบ.ม.	1,562.27	47,649.23	91.00	2,775.50	50,424.74	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	131.000	ลบ.ม.	1,826.30	239,245.30	485.00	63,535.00	302,780.30	
	- งานทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	24.000	ลบ.ม.	327.10	7,850.40	91.00	2,184.00	10,034.40	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	700.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	93,100.00	93,100.00	
	- ไม้ไข้วแบบหล่อ	550.000	ลบ.ฟ.	358.00	196,900.00	0.00	0.00	196,900.00	
	- ไม้คร่าว	220.000	ลบ.ฟ.	400.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	224.000	ต้น	40.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	
	- เสาค้ำยัน	1,800.000	ต้น	40.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- ตะปู	200.000	กก.	59.35	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	2.250	ตัน	28,610.00	64,372.50	4,100.00	9,225.00	73,597.50	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร								

ชลชนา อู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:46

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	3.180	ตัน	27,133.71	86,285.19	3,300.00	10,494.00	96,779.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	3.340	ตัน	22,616.82	75,540.17	4,100.00	13,694.00	89,234.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	2.410	ตัน	22,710.28	54,731.77	3,300.00	7,953.00	62,684.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	1.370	ตัน	22,710.28	31,113.08	2,900.00	3,973.00	35,086.08	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	1.380	ตัน	22,523.36	31,082.23	2,900.00	4,002.00	35,084.24	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	300.000	กก.	56.07	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	
	- งานโครงหลังคาเหล็ก	6,030.000	กก.	0.00	0.00	10.00	60,300.00	60,300.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	160.000	ตร.ม.	58.23	9,316.80	35.00	5,600.00	14,916.80	
	- งานพื้นสำเร็จรูป แบบรับน้ำหนักปลอดภัย 400กก./ตร.ม.	162.000	ตร.ม.	340.00	55,080.00	50.00	8,100.00	63,180.00	

ชลชญา อยู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:46

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- คอนกรีตหยาบ	3.500	ลบ.ม.	1,562.27	5,467.94	0.00	0.00	5,467.95	
	- คอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นหนา 5 ซม.	8.100	ตร.ม.	168.26	1,362.90	485.00	3,928.50	5,291.41	
	- งานคอนกรีตชนิดผสมน้ำยากันซึม	19.000	ลบ.ม.	3,355.44	63,753.36	0.00	0.00	63,753.36	
	- เหล็กกล่องแบนขนาด 2x6 นิ้ว หนา 3.2 มม.	4,560.000	กก.	41.14	187,598.40	0.00	0.00	187,598.40	
	- เหล็กกล่องแบนขนาด 2x4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	1,470.000	กก.	35.42	52,067.40	0.00	0.00	52,067.40	
	- แผ่นเพลท 250x250x3.2 มม.	10.000	กก.	39.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- อุปกรณ์ยึด น็อต สกรู เหล็ก	162.000	ตัว	48.60	7,873.20	0.00	0.00	7,873.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	156,621.90	1,415,330.87	22,080.00	303,364.00	1,718,694.93	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานมุงหลังคา	160.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	8,000.00	8,000.00	
2	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ทรายข้าง	360.000	แผ่น	59.81	21,531.60	0.00	0.00	21,531.60	

ชลชนา อยู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:46

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง	70.000	แผ่น	66.36	4,645.20	0.00	0.00	4,645.20	
	- ครอบกระเบื้องคอนกรีต* ครอบโค้งปิดจั่ว สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช้าง *	2.000	แผ่น	63.55	127.10	0.00	0.00	127.10	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง	16.000	แผ่น	46.73	747.68	0.00	0.00	747.68	
	- ครอบกระเบื้องคอนกรีต* ครอบข้างปิดชาย สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช้าง *	4.000	แผ่น	54.21	216.84	0.00	0.00	216.84	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบสันโค้งสองทาง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง	2.000	แผ่น	66.36	132.72	0.00	0.00	132.72	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	860.000	ตัว	2.34	2,012.40	0.00	0.00	2,012.40	
	- เชิงชายไม้ ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป	103.000	ม.	230.00	23,690.00	93.00	9,579.00	33,269.00	
	- แผ่นกันนก พีวีซี สำเร็จรูป	103.000	ม.	45.00	4,635.00	0.00	0.00	4,635.00	
	- ค่าติดตั้งครอบสันโค้ง ครอบข้าง กระเบื้องลอนคู่	70.000	ม.	0.00	0.00	74.00	5,180.00	5,180.00	

ชลชนา อยู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:46

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	634.36	57,738.54	217.00	22,759.00	80,497.54	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,799,192.47	



ชลชนา อยู่ทอง

01 พฤศจิกายน 2565 11:33:46