

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านตะไละมีแย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๐,๐๐๐.- บาท
ลักษณะงาน
๓. โดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านตะไละมีแย ตำบลกาลอ
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายณฤเบศร์ แก้วกุล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางชลชญา อยู่ทอง กรรมการ
 - ๖.๓ นางสมจิตร อุบลจินดา กรรมการ
 - ๖.๔ นายญะมาลุดดีน ยามา กรรมการ
 - ๖.๕ นางสาวนาปีเสาะ ละสุสามา กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลกลอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

☐ ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลลกลอ

แบบเลขที่ 012/2560

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (บ.ตะไล้มีแย) ตำบลลกลอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

รายการเลขที่ 1/2560

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลกลอ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	420,882.24	1.3074	550,261.44	-ราคาน้ำมันดีเซล
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค				ที่อำเภอเมือง
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				24.00 - 24.99
4	ประเภทงานชลประทาน				บาท/ลิตร
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข	1,870.00	1.07	2,000.90	-ระยะทางขนส่งวัสดุ
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				23.00
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				กม.
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				-วัสดุราคาพาณิชย์
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%			552,262.34	จ.ยโสธร เดือน
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%			27,613.12	พฤษภาคม
					2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			579,875.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			570,000.00	
	ตัวอักษร (เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 72.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 7,916.67 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 120.00 วัน (บวกระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 50% แล้ว)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายภูมะลุดดิน ยามา)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายอนุเบศร์ แก้วกุล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุเบศร์ แก้วกุล)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชลลดา อยู่ทอง)

(นางสมจิตร อุดจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูมะลุดดิน ยามา)

(นางสาวนภาพีเสาะ ละสุลามา)

(ลงชื่อ).....

(นายอาแว ชงตาया)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลกลอ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คสล.								
	1.1 งานปรับพื้นที่	งาน	-	-		1,000.00	-		
	1.2 งานบ่มั้บบริเวณ	งาน	1.00	-		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.3 งานถมดิน (ในอาคาร)	ลบ.ม.	18.00	200.93	3,616.74	99.00	1,782.00	5,398.74	
	1.4 งานขุดดินฐานรากและถมคืน	ลบ.ม.	28.73	-	-	125.00	3,591.25	3,591.25	
	1.5 งานทรายหยาบรองฐานรากและรองพื้น คสล.	ลบ.ม.	12.89	313.09	4,035.73	91.00	1,172.99	5,208.72	
	1.6 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.69	1,498.84	2,533.03	398.00	672.62	3,205.65	
	1.7 งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ คิด 80%	ลบ.ฟ.	54.44	345.79	18,824.81	-	-	18,824.81	
	- ไม้ครายีดีไม่แบบ	ลบ.ฟ.	16.33	345.79	5,647.44	-	-	5,647.44	
	- ไม้ค้ำยัน	ตัน	-	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู	กก.	17.01	36.45	620.11	-	-	620.11	
	- ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	68.05	-	-	133.00	9,050.65	9,050.65	
	ยอดยกไป				35,277.86		17,269.51	52,547.37	

[illegible]

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานหลังคา	ยอดยกมา			90,936.39		31,044.32	121,980.71	
	2.1 งานเหล็กโครงสร้าง	0.0228							
	-เหล็กกลม ศก. ขนาด 2 นิ้วหนา 3.2 มม.	ท่อน	14.00	791.00	11,074.00	-	-	11,074.00	
	-เหล็กกลม ศก. ขนาด 1 1/2 นิ้วหนา 3.2 มม.	ท่อน	15.00	627.00	9,405.00	-	-	9,405.00	
	-เหล็กกลม ศก. ขนาด 1 นิ้วหนา 3 มม.	ท่อน	5.00	384.58	1,922.90	-	-	1,922.90	
	-เหล็กแฉก C-100X50X20X3.2 มม.	ท่อน	30.000	841.12	25,233.60	-	-	25,233.60	
	-เหล็กฉาก L-30X30X3.2 มม.	ท่อน	54.000	210.00	11,340.00	-	-	11,340.00	
	-เหล็กแผ่นแปด 0.25X0.25X12 มม.	แผ่น	10.00	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	-ขนาด RBØ 15 มม.	ตัน	0.0834	19,953.28	1,664.10	-	-	1,664.10	
	-กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	แผ่น	23.00	146.73	3,374.79	-	-	3,374.79	
	-ค่าแรงโครงสร้าง	งาน	1.00	-	-	20,905.60	20,905.60	20,905.60	
	ยอดยกไป				155,950.78		51,949.92	207,900.70	

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				155,950.78		51,949.92	207,900.70	
2.2	งานมุงกระเบื้องหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่สีแดง 0.50 X 1.20 ม.	แผ่น	340.00	60.75	20,655.00	-	-	20,655.00	
	- ฝ้าครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	แผ่น	34.00	66.36	2,256.24	-	-	2,256.24	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	680.00	2.34	1,591.20	-	-	1,591.20	
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้อง	ตร.ม.	150.00	-	-	45.00	6,750.00	6,750.00	
3	งานตกแต่งผนัง								
3.1	- ผนังก่ออิฐฉาบเรียบลือขัด ขนาด 19*39*7 ซม.	ตร.ม.	34.00	113.00	3,842.00	80.00	2,720.00	6,562.00	
3.2	- งานเสาดินและคานทับหลัง คสล. (ผนัง)	ม.	36.00	70.00	2,520.00	35.00	1,260.00	3,780.00	
3.3	- งานเหล็กโครงเคร่าผนังเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม แผ่น 1 1/2" X 3" X 2.3 มม.	ท่อน	48.00	621.00	29,808.00	-	-	29,808.00	
3.4	- ลวดตะขายเหล็กออบสี่เหลี่ยม 2" X 2"	ตร.ม.	108.00	90.00	9,720.00	-	-	9,720.00	
3.5	- เหล็กแบนรัดผนังลวดตะขาย ขนาด 1 1/2" หน้า 4 มม.	ท่อน	48.00	498.00	23,904.00		-	23,904.00	
3.6	- ค่าแรงผนังโครงเคร่าเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม	งาน	1.00	-	-	20,932.56	20,932.56	20,932.56	
	ยอดยกไป				250,247.22		83,612.48	333,859.70	

แบบเลขที่

012/2560

รายการเลขที่

1/2560

ประมาณการโดย นายณัฐดนัย ยามา

ประมาณการวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฉาบปูน	ยอดยกมา			250,247.22		83,612.48	333,859.70	
4.1	-ฉาบปูนโครงสร้างและฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	70.50	81.00	5,710.50	82.00	5,781.00	11,491.50	
5	งานตักแต่งผิวพื้น								
5.1	-ผิวปูนกระเบื้อง 12"X12"	ตร.ม.	72.00	297.00	21,384.00	158.00	11,376.00	32,760.00	
5.2	-ผิวพื้นซีเมนต์ขัดมันผสมสี	ตร.ม.	42.00	96.00	4,032.00	82.00	3,444.00	7,476.00	
6	งานประตู่ - หน้าต่าง								
6.1	-งานประตู่เหล็กขนาด 2.00 X 2.00 ม.	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
7	งานไฟฟ้า								
7.1	-ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 2X36 W	ชุด	12.00	1,280.00	15,360.00	300.00	3,600.00	18,960.00	
7.2	-สวิตช์เปิด - ปิด	จุด	3.00	34.58	103.74	300.00	900.00	1,003.74	
7.3	-เต้ารับ (ปลั๊ก)	จุด	6.00	39.25	235.50	300.00	1,800.00	2,035.50	
7.4	-ตู้เมนคอนโทรล(แผงควบคุมหลัก)	ชุด	1.00	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
7.5	-สายไฟ 1.5 มม.	ม.	100.00	8.88	887.85	-	-	887.85	
7.6	-สายไฟ 2.5 มม.	ม.	60.00	19.39	1,163.55	-	-	1,163.55	
7.7	-หน้ากาก 3"X3" (3 ช่อง)	ตัว	3.00	70.00	210.00	-	-	210.00	
7.8	-หน้ากาก 3"X3" (1 ช่อง)	ตัว	6.00	50.00	300.00	-	-	300.00	
	ยอดยกไป				303,934.36		111,113.48	415,047.84	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 (ป.ตะลิ่งเมย) ตำบลกลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

આપના સ્વચ્છ

012/2560

รายการเลขที่ 1/2560

1/2560

ประมาณการโดย นายภูมิมาลุดัน ยามา

ประมาณการวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล อ.รามัน จ.ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบล อ.รามัน จ.ยะลา

ส/ท	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
7.9	-ท่อร้อยสาย PVC ศก. 1/2 สีขาว	ท่อน	12.00	49.00	303,934.36		111,113.48	415,047.84	
8	งานการทาสี				588.00		176.40	764.40	
	-งานทาสี	ตร.ม.	78.00	35.00	2,730.00		2,340.00	5,070.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				307,252.36		113,629.88	420,882.24	