

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสำนักงาน อบต.กาลอ หมู่ที่ ๒ บ้านกาลอ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๑,๐๐๐.- บาท

**ลักษณะงาน**

๓. โดยสังเขป โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสำนักงาน อบต.กาลอ หมู่ที่ ๒ บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางน้ำ คสล. ชนิดฝาเหล็กและท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตรารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๒๖,๐๐๐.- บาท

**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

|                    |          |               |
|--------------------|----------|---------------|
| ๖.๑ นายณฤเบศร์     | แก้วกุล  | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางชลชญา       | อยู่ทอง  | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายญะมาลุดดีน  | ยามา     | กรรมการ       |
| ๖.๔ นางสาวนาปีเสาะ | ละสุสามา | กรรมการ       |
| ๖.๕ นางสาวดารณี    | มาสนิท   | กรรมการ       |

|                               |  |                                                    |  |            |                                       |           |   |              |  |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------------|-----------|---|--------------|--|
| □ ประเภทงาน                   |  |                                                    |  |            | โครงการเทลาน คสล. บริเวณสำนักงาน อบต. |           |   |              |  |
| □ เส้นทาง                     |  | 0                                                  |  |            | รหัสสายทาง                            |           | 0 |              |  |
| □ สถานที่ก่อสร้าง             |  | หมู่ที่ 2 (บ.กาลอ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา |  |            |                                       |           |   |              |  |
| □ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  | ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ                 |  |            |                                       |           |   |              |  |
| □ ประมาณราคาตามแบบ            |  | ปร. 4                                              |  | จำนวน      |                                       | 2         |   | แผ่น         |  |
|                               |  |                                                    |  |            |                                       | แบบเลขที่ |   | 002/2559     |  |
| □ ประมาณการเมื่อวันที่        |  | 19                                                 |  | กุมภาพันธ์ |                                       | 2559      |   | รายการเลขที่ |  |
|                               |  |                                                    |  |            |                                       |           |   | 1/2559       |  |

| ลำดับที่ | รายการ                                     | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                             | 391,569.43                                | 1.2726   | 498,311.26                              |          |
| 2        | ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค<br>และงานดิน | -                                         | -        | -                                       |          |
| 3        | ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม               |                                           |          |                                         |          |
| 4        | ประเภทงานชลประทาน                          |                                           |          |                                         |          |
| 5        | ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา<br>เงื่อนไข    | 2,800.00                                  | 1.07     | 2,996.00                                |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%                     |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00%                   |                                           |          |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%                      |                                           |          |                                         |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%                      |                                           |          |                                         |          |
|          | แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%                 |                                           |          | 25,065.36                               |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น             |                                           |          | 526,372.63                              |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                          |                                           |          | 526,000.00                              |          |
|          | ตัวอักษร (เงินห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  |                                           |          |                                         |          |

เฉลี่ยราคาประมาณ 848.39 บาท/ตร.ม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.

(นายณฐเบศร์ แก้วกุล)

## อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารานี มาสนิท)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณะมาลุดดิน ยามา)

(ลงชื่อ)                     

( นายอานวณ ชุงตาพยา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการเทศบาล คสล. บริเวณสำนักงาน อบต.

เส้นทาง 0 ลาน คสล. ก. 12.00 ม. ยาว 27.50 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ - ม.  
และ ลาน คสล. ข. 16.00 ม. ยาว 18.00 ม. หนา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตร.ม.

รหัสสายทาง 0 ระยะทาง - ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 (บ.กลาอ) ตำบลกลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 002/2559 รายการเลขที่ 1/2559

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกลาอ

ประมาณการโดย นายณัฐมาลุดดิน ยามา ประมาณการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

| ที่  | รายการ                                   | หน่วย | ปริมาณ | คำนวณต้นทุน(บาท) |            | หมายเหตุ                        |
|------|------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|---------------------------------|
|      |                                          |       |        | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน  |                                 |
| 1.1  | งานกรวยทาง                               | ตร.ม. | -      | 1.68             | -          | - งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่ทาง    |
| 1.2  | งานดินคัต                                | ลบ.ม. | 93.00  | 44.20            | 4,110.60   | ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบ         |
| 1.3  | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดกันทางเดิน      | ตร.ม. | 620.00 | 5.28             | 3,273.60   | ปริมาณดินคัตก่อนดำเนินการ       |
| 1.4  | งานลูกรังรองพื้นทาง                      | ลบ.ม. | -      | 193.57           | -          | ก่อสร้าง                        |
| 1.5  | งานไหล่ทางลูกรัง                         | ลบ.ม. | -      | 157.28           | -          | - ลูกรังกว้าง - ม.              |
| 1.6  | งานทรายถมปรับระดับ                       | ลบ.ม. | 31.00  | 363.94           | 11,282.09  | หนา - ม.                        |
| 1.7  | งานท่อ                                   |       |        |                  |            | - ผิวทางคอนกรีต                 |
|      | - ขนาดท่อ Ø0.40 เมตร                     | ท่อน  | -      | 1,030.79         | -          | กว้าง - ม.                      |
|      | - ขนาดท่อ Ø0.60 เมตร                     | ท่อน  | -      | 1,610.49         | -          | หนา 0.15 ม.                     |
|      | - ขนาดท่อ Ø0.80 เมตร                     | ท่อน  | -      | 1,665.556        | -          | - ไหล่ทางลูกรังกว้าง            |
|      | - ขนาดท่อ Ø1.00 เมตร                     | ท่อน  | -      | 2,870.14         | -          | ข้างละ - ม.                     |
| 1.8  | งานคอนกรีต 1:2:4                         | ลบ.ม. | 93.38  | 2,358.86         | 220,258.62 | หนา - ม.                        |
| 1.9  | งานเหล็กเสริม                            |       |        |                  |            |                                 |
|      | - ตะแกรงลวดเชื่อม Ø4 มม.# 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 620.00 | 27.48            | 17,038.27  | ระยะขนตั้ง                      |
|      | - เหล็ก Ø15 มม.                          | กก.   | 333.60 | 20.83            | 6,948.13   | - ลูกรัง 7 กก.                  |
| 1.10 | งานไม้แบบ ; ค้ำยัน ; ตะปู                | ตร.ม. | 60.00  | 254.49           | 15,269.66  | - ท่อ 23 กก.                    |
| 1.11 | งานเครื่องมือจรรยา                       |       |        |                  |            | - ปูนซีเมนต์ 23 กก.             |
|      | - แบบ บ.- 25                             | จีน   | -      | 2,500.00         | -          | - ทราย 21 กก.                   |
|      | - แบบ น - 1                              | จีน   | -      | 5,800.00         | -          | - หิน 35 กก.                    |
|      | - แบบ บ - 1                              | จีน   | -      | 2,900.00         | -          |                                 |
| 1.12 | งานเปิดเดี๊ส                             |       |        |                  |            |                                 |
|      | - ท่อ พี.วี.ซี. Ø3/4"                    | ท่อน  | 2      | 49.53            | 99.06      | ที่รำน้ำมันดีเซล                |
|      | - กระดาษขานอ้อย                          | แผ่น  | 2      | 340.00           | 680.00     | 21.00-21.99 บาท/ลิตร            |
|      | - งานอุดรอยต่อคอนกรีต                    | ม.    | 120.00 | 16.13            | 1,935.60   |                                 |
|      | รวมคำนวณต้นทุนงานเทศบาล(คสล.)            |       | -      | -                | 280,895.63 | บาท                             |
| 2.1  | งานดินขุด ดินถมกลับ                      | ลบ.ม. | 14.50  | 148.00           | 2,146.00   | - งานรำนน้ำ คสล.ชนิดมีฝาเหล็ก   |
| 2.2  | งานทรายหยาบ                              | ลบ.ม. | 1.62   | 363.94           | 589.58     | แบบซี กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.20 ม. |
| 2.3  | งานคอนกรีตหยาบ                           | ลบ.ม. | 1.62   | 2,011.08         | 3,257.95   | (ภายใน) ยาว 81.00 ม.            |
| 2.4  | งานคอนกรีตโครงสร้าง                      | ลบ.ม. | 7.00   | 2,358.86         | 16,512.03  |                                 |
| 2.5  | งานเหล็ก ศก. 6 มม. 90 เส้น               | กก.   | 209.79 | 24.18            | 5,072.54   |                                 |
| 2.6  | งานลวดผูกเหล็ก                           | กก.   | 7.00   | 37.38            | 261.66     |                                 |
| 2.7  | งานไม้แบบ                                | ตร.ม. | 32.40  | 254.49           | 8,245.61   |                                 |
|      | ยอดยกไป                                  |       |        |                  | 36,085.37  | บาท                             |

[illegible]