

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง สายบือแนการัง หมู่ที่ ๓ บ้านทำนบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ลักษณะงาน
๓. โดยสังเขป โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง สายบือแนการัง หมู่ที่ ๓ บ้านทำนบ ตำบลกาลอ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๒๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๘๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายณนุเบศร์ แก้วกุล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสมจิตร อุบลจินดา กรรมการ
 - ๖.๓ นายญะมาลูตดิน ยามา กรรมการ
 - ๖.๔ นางสาวนาปีเสาะ ละสุสามา กรรมการ
 - ๖.๕ นางสาวดารานี มาสนิท กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสายบิโอมการัง(บ้านจะตุ๊)

กว้าง 3.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 3.20 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 (บ.ท่าบม) ตำบลกลล อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

006/2560 รายการเลขที่ 1/2560

ประมาณการโดย

นายณัฐมาลุดดีน ยามา ประมวลการวันที่ 24 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			ราคา/หน่วย	ราคากลาง	
1	งานโครงสร้าง											
	- งานปรับพื้นที่	งาน	1.00	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1.3563	16,275.60	16,275.60	
	- งานดินชุด	ลบ.ม.	41.00	18.09	741.69	-	-	741.69	1.3563	24.54	1,005.95	
	- งานถมดินจากการขนส่ง	ลบ.ม.	192.00	118.23	22,700.50	-	-	22,700.50	1.3563	160.36	30,788.68	
	- งานลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	1.3563	-	-	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.58	287.21	1,028.21	99.00	354.42	1,382.63	1.3563	523.82	1,875.26	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	3.58	1,615.42	5,783.22	398.00	1,424.84	7,208.06	1.3563	2,730.81	9,776.29	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2	ลบ.ม.	55.42	1,881.56	104,276.07	436.00	24,163.12	128,439.19	1.3563	3,143.31	174,202.07	
2	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง											
	- งานเหล็กขนาด RØ 6 มม.	ตัน	0.0222	22,437.61	498.11	4,100.00	91.02	589.13	1.3563	35,992.96	799.04	
	- งานเหล็กขนาด DBØ 12 มม.	ตัน	1.8115	20,194.62	36,582.96	3,300.00	5,978.02	42,560.97	1.3563	31,865.75	57,725.45	
	- งานเหล็กขนาด DBØ 16 มม.	ตัน	0.8532	20,194.62	17,230.05	3,300.00	2,815.56	20,045.61	1.3563	31,865.75	27,187.86	
	- งานเหล็กขนาด DBØ 20 มม.	ตัน	1.0868	20,147.89	21,896.73	3,300.00	3,586.44	25,483.17	1.3563	31,802.37	34,562.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	113.21	37.38	4,231.85	-	-	4,231.85	1.3563	50.70	5,739.66	
3	งานไม้แบบ											
	- งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	210.60	345.79	72,823.37	-	-	72,823.37	1.3563	468.99	98,770.34	
	- งานไม้คร่ายึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	63.18	345.79	21,847.01	-	-	21,847.01	1.3563	468.99	29,631.10	
	- งานตะปู	กก.	87.75	36.45	3,198.49	-	-	3,198.49	1.3563	49.44	4,338.11	
	รวมยอดยกไป				312,838.26		50,413.42	363,251.67			492,678.24	

องค์การบริหารส่วนตำบลลาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

☐	ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งสายบือแนกรัง(บ้านเจ๊ะซูฟี)
☐	เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลลาลอ
☐	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 (บ.ท่านบ) ตำบลลาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาลอ
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น แบบเลขที่ 006/2560
☐	ประมาณการเมื่อวันที่	24 มีนาคม 2560 รายการเลขที่ 1/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง คสล.	556,952.67	- ราคาน้ำมันดีเซล
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	ที่ อ.เมือง
			25.00 - 25.99
			บาท/ลิตร
			- ระยะทางขนส่งวัสดุ
	เงื่อนไข		23.00
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%		กม.
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%		- วัสดุราคาพาณิชย์
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%		จ.ยะลา เดือน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	559,952.67	กุมภาพันธ์
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%	27,997.63	2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	587,950.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ	587,000.00	
	ตัวอักษร	(เงินห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่กำแพงกันตลิ่ง 20.00 เมตรหรือตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 29,350.00 บาท/ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 135.00 วัน (บวกระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 50% แล้ว)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ เห็นชอบ

(นายภูมะลุดดิน ยามา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายณฤเบศร์ แก้วกุล)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณฤเบศร์ แก้วกุล)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมจิตร์ อุดจินดา)

(นางสาวดารานี มาสนิห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนาปีเสาะ ละสุลามา)

(นายภูมะลุดดิน ยามา)

(นายอาแว ชงตาया)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาลอ

