

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านแบหอ หมู่ที่ 2 บ้านกาลอ และหมู่ที่ 3 บ้านทำนบ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 960,000.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการเจาะบ่อบาดาล ท่อบ่อขนาด ศก.6 นิ้ว ลึก 72.00 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นเงิน 960,000.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน).
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายณัฐเบศร์ แก้วกุล ตำแหน่ง ปลัด อบต.กาลอ
 - 5.2 นางชลชญา อยู่ทอง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.กาลอ
 - 5.3 นายณัฐมาลุดดีน ยามา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 5.4 นางสมจิตร อุบลจินดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - 5.3 นางสาวนาปีเสาะ ละสุສามา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล ท่อบ่อขนาด ศก. 6 นิ้ว จำนวน 4 จุด

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึก 72.00 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3 (บ.เบตบ.บ.กาลอ.บ.ท้านบ) ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

แบบเลขที่ 001/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 0 E 0

ประมาณการโดย นายญะมาลุดดิน ยามา ประมาณการวันที่ 30 มกราคม 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 6.00 นิ้ว								
	ลึก 72.00 เมตร								
	1.1 ค่าเจาะบ่อบาดาล (ค่าเจาะบ่อ+ค่าเป่าล้าง+ค่าน้ำมัน)	ม.	72.00	-	-	1,583.30	113,997.60	113,997.60	
2	งานลงท่อกรู ท่อกรอง โคลนผง กรวดคัด								
	2.1 ท่อกรู PVC Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	15.00	1,568.00	23,520.00	-	-	23,520.00	
	2.2 ท่อกรองน้ำแบบเขาวงกต PVC Ø 6 นิ้ว	ท่อน	2.00	1,968.00	3,936.00	-	-	3,936.00	
	ชั้น 13.5 มม. ยาว 4.00 ม.								
	2.3 ท่อตัดตะกอน PVC Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1.00	1,568.00	1,568.00	-	-	1,568.00	
	2.4 โคลนผง (Bentonite)	ถุง	5.00	850.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
	2.5 กรวดคัดขนาด 1/4 นิ้ว , 3/8 นิ้ว	ลบ.ม.	2.22	2,500.00	5,550.00	-	-	5,550.00	
	2.6 ท่อต่อตรง PVC Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มม.	ตัว	-	-	-	-	-	-	
	2.7 น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	กระป๋อง	1.00	325.00	325.00	-	-	325.00	
	2.8 ค่าแรงงานลงท่อกรู ท่อกรอง โคลนผง กรวดคัด	งาน	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	2.9 ท่อPVC Ø 2 นิ้วชั้น 13.5 มม.ต่อ(Submeagable Pump)	ท่อน	17.00	242.99	4,130.83	-	-	4,130.83	
3	งานซีเมนต์คอป่อ								
	3.1 ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				43,279.83		116,997.60	160,277.43	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล ท่อบ่อขนาด ศก. 6 นิ้ว จำนวน 4 จุด

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/2

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึก 72.00 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3 (บ.แบหอ,บ.กาลอ,บ.ทำนบ) ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

แบบเลขที่ 001/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 0 E 0

ประมาณการโดย นายญะมาลูตดิน ยามา ประมาณการวันที่ 30 มกราคม 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				43,279.83		116,997.60	160,277.43	
4	งาน คสล. ลานบ่อขนาด 1.00 X 1.00 X 0.15 เมตร								
	4.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	2.00	151.87	303.74	-	-	303.74	
	4.2 ทรายหยาบผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	0.09	313.09	28.18	-	-	28.18	
	4.3 หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	0.16	528.04	84.49	-	-	84.49	
	4.4 เหล็ก Wire Mesh	ตร.ม.	1.00	27.10	27.10	5.00	5.00	32.10	
	4.5 ไม้แบบและค้ำยัน	ตร.ม.	0.60	345.79	207.47	133.00	79.80	287.27	
	4.6 ค่าแรงงานเทคอนกรีต	ลบ.ม.	0.15	-	-	436.00	65.40	65.40	
	รวมเงินค่าเจาะบ่อบาดาล (1) - (4)				43,930.81		117,147.80	161,078.61	
5	งานอื่นๆ								
	5.1 ค่าธรรมเนียม(ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อบาดาล)	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	5.2 ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.3 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	5.4 เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(Submersible Pump 1.50 แรงม้า + พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	1.00	26,000.00	26,000.00	3,000.00	3,000.00	29,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายงานอื่นๆ (5)				26,000.00		3,000.00	29,000.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล ท่อป้อนขนาด ศก. 6 นิ้ว จำนวน 4 จุด

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 72.00 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3 (บ.เบหอ,บ.กาลอ,บ.ท่านบ) ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

แบบเลขที่ 001/2561 รายการเลขที่ 1/2561 พิกัด N 0 E 0

ประมาณการโดย นายญะมาตุดิน ยามา ประมาณการวันที่ 30 มกราคม 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานเจาะบ่อบาดาล								
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 6.00 นิ้ว	จุด	4	240,000.00	960,000.00	-	-	960,000.00	
	ลึก 72.00 เมตร พร้อม								
	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Submeagsible Pump 1.50								
	แรงม้า + พร้อมอุปกรณ์)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							960,000.00	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลลาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ☐ ประเภทงาน โครงการเจาะป่อบาดาล ท่อป่อขนาด ๘ นิ้ว จำนวน 4 จุด
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาลอ พิกัด N 0 E 0
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3 (บ.แบหอ,บ.กาลอ,บ.ท่านม) ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาลอ
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น แบบเลขที่ 001/2561
- ☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 รายการเลขที่ 1/2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	161,078.61	1.3074	210,594.17	- ราคาน้ำมันดีเซล
2	รวมค่าใช้จ่ายงานอื่นๆ	29,000.00		29,000.00	ที่ อ.เมือง
3	แรงจูงใจ ตามหนังสือ มท.0816.4/ว.284			-	28.00 - 28.99
					บาท/ลิตร
4	ประเภทงานชลประทาน				- ระยะทางขนส่งวัสดุ
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	2,000.00	-	2,000.00	23.00
	เงื่อนไข				กม.
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				- วัสดุราคาพาณิชย์
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				จ.ยะลา เดือน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				ธันวาคม
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				2560
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 0.00%			241,594.17	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			241,594.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	X
	ตัวอักษร (เงินสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดความลึกของป่อบาดาล 72.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 3,333.33 บาท/ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 90.00 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายณัฐมาลุดดีน ยามา)

เห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐเบศร์ แก้วกุล)

(นายณัฐเบศร์ แก้วกุล)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมจิตร อยู่ทอง)

(นางสมจิตร อยู่ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐมาลุดดีน ยามา)

(นางสาวนาบีเสาะ ละสุสุมา)

(ลงชื่อ).....

(นายอาแว ชงตาया)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาลอ