

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 221,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 14.37 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.
กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 222,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

6.1 นายณฤเบศร์ แก้วกุล	ปลัด อบต.กาลอ	ประธานกรรมการ
6.2 นางชลชญา อยู่ทอง	รองปลัด อบต.กาลอ	กรรมการ
6.3 นางสมจิตร อุบลจินดา	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
6.4 นายญะมาลุดดีน ยามา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.5 นางสาวนาปีเสาะ ละสุสามา	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างและหลังคา								
	1.1 ขุดดินฐานรากและถมดินคัน								
	- งานรื้อถอนถนน คสล. บางส่วน	1.00	งาน			1,750.00	1,750.00	1,750.00	
	- งานดินหุ่ด/ฝังกลบ	11.72	ลบ.ม.			99.00	1,160.28	1,160.28	
	- งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	0.48	ลบ.ม.	313.09	150.28	99.00	47.52	197.80	
	1.2 งานโครงสร้างฐานราก/ค่อม่อ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 Stand 240 กก/ตร.ชม.	3.48	ลบ.ม.	1,753.42	6,101.89	391.00	1,360.68	7,462.57	
	1.3 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR 24)	0.03	ตัน	22,383.18	671.50	3,401.00	102.03	773.53	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม. (SR 24)	0.07	ตัน	20,514.02	1,435.98	3,300.00	231.00	1,666.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	37.38	560.70			560.70	
	1.4 งานไม้แบบ	13.44	ลบ.ฟ.			133.00	1,787.52	1,787.52	
	- ไม่แบบหล่อพร้อมไม้คร่าคายัน	6.72	ลบ.ฟ.	411.21	2,763.33			2,763.33	
	- ตะปู	2.01	กก.	36.45	73.26			73.26	
	1.5 งานคอนกรีตพื้นบนฐาน								
	- งานทรายหยาบรองพื้นที่	3.51	ลบ.ม.	313.09	1,098.95	99.00	347.49	1,446.44	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 Stand 240 กก/ตร.ชม.	0.90	ลบ.ม.	1,753.42	1,578.08	391.00	351.90	1,929.98	
	ยอดยกไป				14,433.97		7,138.42	21,572.39	

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานระบบประปา								
	2.1 งานเดินท่อประปา				6,716.42		2,105.07	8,821.49	
	2.2 งานเปิดเตล็ด				38,863.40		4,004.00	42,867.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานระบบประปา				45,579.82		6,109.07	51,688.89	

รายการประมาณ โครการก่อสร้างที่เก็บน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2(บ.กาลอ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

แบบที่ 009/2560

รายการเลขที่ 1/2560

นายอูมะลุดดีน ยามา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการราคาโดย

ประเภท

ประปา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานระบบประปา								
	2.1 งานเดินท่อประปา								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 13.5 (ระยะ 40 ม.)	10.00	ท่อน	242.99	2,429.90	85.05	850.47	3,280.37	
	- งานเชื่อมต่อต่างๆและน้ำยาประสานท่อประปา	1.00	งาน	971.96	971.96			971.96	
	- งานดินชุด/ฝังกลบ	3.60	ลบ.ม.			99.00	356.40	356.40	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	313.09	563.56	99.00	178.20	741.76	
	- ประตุน้ำทองเหลืองลิ้นเกด ขนาด Ø 2" แรงดัน 125	3.00	อัน	917.00	2,751.00	240.00	720.00	3,471.00	
	รวมข้อ 2.1 งานเดินท่อประปา				6,716.42		2,105.07	8,821.49	
	2.2 งานเบ็ดเตล็ด								
	- ถังอลูมิเนียม ขนาด 2,000 ลิตร (สแตนเลส)	2.00	ถัง	14,018.70	28,037.40	1,000.00	2,000.00	30,037.40	
	- งานท่อส่งน้ำ(ชั้น)จากเครื่องสูบ ท่อ PVC ขนาด Ø 1" ชั้น 13.5	12.00	ท่อน	90.00	1,080.00	31.50	378.00	1,458.00	
	- งานข้อต่อต่างๆและน้ำยาประสานท่อส่งน้ำ	1.00	งาน	432.00	432.00			432.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- สวิตช์ลูกลอย	1.00	ชุด	380.00	380.00			380.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2 X 1.5	30.00	เมตร	11.00	330.00			330.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	1.00	เครื่อง	7,100.00	7,100.00	1,500.00	1,500.00	8,600.00	
	- งานท่อดูดน้ำจากบ่อ ท่อ PVC ขนาด Ø 1" ชั้น 13.5	4.00	ท่อน	90.00	360.00	31.50	126.00	486.00	
	- งานข้อต่อต่างๆและน้ำยาประสานท่อดูดน้ำ	1.00	งาน	144.00	144.00			144.00	
	รวมข้อ 2.2 งานเบ็ดเตล็ด				38,863.40		4,004.00	42,867.40	

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

☐ ประเภทงาน โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำประปา☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 (บ.กาลอ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น แบบเลขที่ 009/2560☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 รายการเลขที่ 1/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	160,783.57	1.3074	210,208.44	-ราคาน้ำมันดีเซล
2	ประเภทงานทาง				ที่อำเภอเมือง
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				25.00 - 25.99
4	ประเภทงานชลประทาน				บาท/ลิตร
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	1,900.00	1.07	2,033.00	-ระยะทางขนส่งวัสดุ
	เงื่อนไข				23.00
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				กม.
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				-วัสดุราคาพาณิชย์
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				จ.ยะลา เดือน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.00%			212,241.44	เมษายน
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%			10,612.07	2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			222,853.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			222,000.00	
	ตัวอักษร (เงินสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่เก็บน้ำประปา 9.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 24,666.67 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 60.00 วัน (บวกระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 50% แล้ว)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐมาลุดดีน ยามา)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายณัฐเบศร์ แก้วกุล)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐเบศร์ แก้วกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชลลภา อยู่ทอง)

(นางสมจิตร์ อุบลจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐมาลุดดีน ยามา)

(นางสาวนาบีเสาะ ละสุลามา)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอาแว ชงตาया)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ