

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลังและข้างมัสยิด หมู่ที่ ๑ บ้านแบหอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๘,๐๐๐.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลังและข้างมัสยิด หมู่ที่ ๑ บ้านแบหอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว เมตร ๒๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๘๘,๐๐๐.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายณฐเบศร์	แก้วกุล	ตำแหน่ง ปลัด อบต.กาลอ
๕.๒ นางชลชญา	อยู่ทอง	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.กาลอ
๕.๓ นายญะมาลุดดีน	ยามา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๕.๔ นางสาวนาปีเสาะ	ละสุสามา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๕.๓ นางสาวฟาตีเมาะ	นิสาแล	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12 ธันวาคม 2561

- ☐ ประเภทงาน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลังและข้างมัสยิด
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (บ.แม่หอ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น แบบเลขที่ 010/2561
- ☐ รายการเลขที่ 1/2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	652,858.75	1.3067	853,090.53	
2	ค่าป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%			856,090.53	
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%			42,804.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			898,895.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			898,000.00	
	ตัวอักษร (เงินแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดความยาวคูระบายน้ำ คสล. 200.00 เมตรหรือตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,490.00 บาท/ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 150.00 วัน (บวกระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 50% แล้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ แก้วกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชลชญา อยู่ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนาปีเสาะ ละสุธามา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐมาลุดดีน ยามา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฟาตีเมาะ นิสาลแล)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

กองช่างได้ตรวจสอบราคากลางดังกล่าวข้างต้น
ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณัฐมาลุดดีน ยามา)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอาแว ชงดาเยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

กว้าง 0.50 ม. ยาว 200.00 ม. ลึก 0.60 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 (บ.เบหอ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

010/2561 รายการเลขที่ 1/2561

ประมาณการโดย นายญะมาตุদ্ดิน ยามา ประมาณการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.								
1.1	งานโครงสร้าง คสล.								
	- งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	งาน	-	-	-	-	-	-	
	- งานขุดดินและถมดิน	ลบ.ม.	124.50	-	-	99.00	12,325.50	12,325.50	
	- งานทรายหยาบรองฐานราก	ลบ.ม.	7.50	200.00	1,500.00	99.00	742.50	2,242.50	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	7.50	1,472.56	11,044.23	398.00	2,985.00	14,029.23	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	65.85	1,731.22	114,000.76	436.00	28,710.60	142,711.36	
1.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- ขนาด RØ 6 มม. (SR-24)	ตัน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด RØ 9 มม. (SR-24)	ตัน	5.92	20,467.29	121,166.36	4,100.00	24,272.00	145,438.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	177.60	39.25	6,970.80	-	-	6,970.80	
1.3	งานไม้แบบหล่อ	ตร.ม.	590.00	-	-	133.00	78,470.00	78,470.00	
	- ไม้แบบหล่อ	ลบ.ฟ.	295.00	345.79	102,008.05	-	-	102,008.05	
	- ไม้คร่ายตีไม้แบบ	ลบ.ฟ.	88.50	345.79	30,602.42	-	-	30,602.42	
	- ไม้ค้ำยัน	ตัน	-	-	-	-	-	-	
	- ตะปู	กก.	147.50	36.45	5,376.38	-	-	5,376.38	
	ยอดยกไป				392,668.99		147,505.60	540,174.59	

กว้าง 0.50 ม. ยาว 200.00 ม. ลึก 0.60 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 (บ.เบหฺ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

010/2561 รายการเลขที่ 1/2561

ประมาณการโดย นายญะมาตุদ্ดิน ยามา ประมาณการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				392,668.99		147,505.60	540,174.59	
1.4	งานท่อระบายน้ำ								
	- งานท่อ PVC Ø 1 1/2" ขึ้น 8.5	ท่อน	6.00	158.88	953.28	47.66	285.98	1,239.26	
1.5	งานฝาเหล็กตะแกรง ขนาด 0.60 X 0.60 ม.								
	- เหล็กฉาก L 50 X 50 X 6 มม. (จำนวน 33 ชุด)	ท่อน	13.00	943.00	12,259.00	-	-	12,259.00	
	- เหล็กแบน 50 มม. (จำนวน 33 ชุด)	ท่อน	73.00	596.00	43,508.00	-	-	43,508.00	
1.6	งานฝาเหล็กตะแกรง ขนาด 0.60 X 5.00 ม.								
	- เหล็กฉาก L 50 X 50 X 9 มม. (จำนวน 1 ชุด)	ท่อน	2.00	943.00	1,886.00	-	-	1,886.00	
	- เหล็กแบน 50 มม. (จำนวน 1 ชุด)	ท่อน	20.00	596.00	11,920.00	-	-	11,920.00	
	- ค่าแรง	งาน	1.00	20,871.90	20,871.90	-	-	20,871.90	
	- งานสีกันสนิมฝาเหล็กตะแกรง+ค่าแรง	งาน	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2	งานอื่นๆ								
2.1	งานตัดและงานรื้อถนน คสล.เดิมขนาบข้าง	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.2	งานถมดินลูกรังทั้ง 2 ข้างของคูระบายน้ำ	งาน	1.00	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				505,067.17		147,791.58	652,858.75	