



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล่อ  
เรื่อง ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([WWW.gprocurement.go.th](http://WWW.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกล่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคา จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลกล่อ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑,๔๐๐ เมตร และท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑๙๐ เมตร รวมความยาวทั้งหมด ๑,๕๙๐ เมตร ตามแบบแปลนก่อสร้างเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๖ เงินงบประมาณ ๖๕๑,๕๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๕๗๘,๙๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ่ายจาก จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด นั้นเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอัครธรรณ หาระติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล่อ



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลกลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๑,๕๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้า ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลกลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑,๔๐๐ เมตร และท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑๕๐ เมตร รวมความยาวทั้งหมด ๑,๕๕๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) ตามแบบแปลนก่อสร้างเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๗๘,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อย บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา (ปร.๔)
  - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายณณเบศร์ แก้วกุล ..... ตำแหน่ง ปลัด อบต.กลาอ
  - ๗.๒ นางสมจิตร อุบลจินดา ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  - ๗.๓ นายมัสกี ยูโซะ ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กลาอ

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

| งานก่อสร้าง                                     | งานวางท่อประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3                                                                |                            |          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|                                                 | ขนาดท่อ PVC Ø 3" ยาว 1,400 เมตร และท่อ PVC Ø 2" ยาว 190.00 เมตร รวมความยาวท่อ PVC ทั้งหมด 1,590 เมตร |                            |          |
| สถานที่ก่อสร้าง                                 | ณ.หมู่ที่ 2,3 (บริเวณสองข้างทางระหว่าง กม.6-กม.7) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา                    |                            |          |
| หน่วยงาน                                        | กองช่าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ                                                            |                            |          |
| แบบเลขที่                                       | ..... / 2566 จำนวน ..... แผ่น                                                                        |                            |          |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ,ปร.5 และ ปร.6 ทั้งหมด    |                                                                                                      |                            |          |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 |                                                                                                      |                            |          |
| ลำดับ<br>ที่                                    | รายการ                                                                                               | ค่าก่อสร้าง<br>หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|                                                 | <b>สรุป</b>                                                                                          |                            |          |
| 1                                               | ส่วนที่ 1 ค่างานวางท่อประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3                                                   | 578,900.00                 |          |
| 2                                               | ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ                                                             | -                          |          |
|                                                 | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่าย                                                                                 | -                          |          |
|                                                 |                                                                                                      |                            |          |
|                                                 |                                                                                                      |                            |          |
|                                                 |                                                                                                      |                            |          |
|                                                 |                                                                                                      | 578,900.00                 |          |
| <b>สรุป</b>                                     | รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                                                                           | 578,900.00                 |          |
| (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)          |                                                                                                      |                            |          |

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 1,560.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 371.08 บาท/เมตร

ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน/จำนวน 1 งวดได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 60 วัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ที่ 14/2567 ลงวันที่ 3 มกราคม 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายณัฐเบศร์ แก้วกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมจิตร อุบลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.กาลอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมัสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

| ประเภทงาน อาคาร          |                                                                         | งานวางท่อประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3                                                          |          |                                         |                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|
|                          |                                                                         | ขนาดท่อPVC Ø 3"ยาว 1,400 เมตร และท่อPVC Ø 2" ยาว 190.00 เมตร รวมความท่อ PVC ทั้งหมด 1,590 เมตร |          |                                         |                        |
| เจ้าของ                  |                                                                         | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ                                                              |          |                                         |                        |
| สถานที่ก่อสร้าง          |                                                                         | ณ.หมู่ที่ 2,3 (บริเวณสองข้างทางระหว่าง กม.6-กม.7) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา              |          |                                         |                        |
| แบบเลขที่                |                                                                         | ..... / 2566 จำนวน ..... แผ่น                                                                  |          |                                         |                        |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4    |                                                                         | จำนวน 1 แผ่น                                                                                   |          |                                         |                        |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |                                                                         | 5-ก.พ. พ.ศ. 2567                                                                               |          |                                         |                        |
| ลำดับ<br>ที่             | รายการ                                                                  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท)                                                      | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ               |
| 1                        | ประเภทงานอาคาร                                                          |                                                                                                |          |                                         | ราคาน้ำมันดีเซล        |
|                          | 1.1งานวางท่อประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3                                | 418,514.00                                                                                     | 1.3091   | 547,876.68                              | อ.เมือง 30.00-30.99    |
|                          | 1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย                                             | 3,000.00                                                                                       | -        | 3,000.00                                | บาท/ลิตร               |
|                          | 1.3 ป้ายรายละเอียดโครงการ                                               | 500.00                                                                                         | -        | 500.00                                  | ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย   |
|                          |                                                                         |                                                                                                |          |                                         | ประมาณ23 กม.           |
|                          | เงื่อนไข                                                                |                                                                                                |          |                                         | ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา |
|                          | เงินประกันผลงานหัก 0 %                                                  |                                                                                                |          |                                         | ประจำเดือนมกราคม 2567  |
|                          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %                                                     |                                                                                                |          |                                         | และสืบราคาในพื้นที่    |
|                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                                                     |                                                                                                |          |                                         |                        |
| สรุป                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                          |                                                                                                |          | 551,376.68                              |                        |
|                          | (มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน) |                                                                                                |          | 27,563.84                               |                        |
|                          | รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                                              |                                                                                                |          | 578,940.52                              |                        |
|                          | คิดเป็นเงินประมาณการ                                                    |                                                                                                |          | 578,900.00                              |                        |
| ตัวอักษร                 | (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)                                  |                                                                                                |          |                                         |                        |

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 1,560.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 371.08 บาท/เมตร

ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน/จำนวน 1 งานได้บรรลุระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 60 วัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ที่ 14/2567 ลงวันที่ 3 มกราคม 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายณฤเบศร์ แก้วกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมจิตร อุบลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.กาลอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมีสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลอ

บัญชีปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง งานวางท่อประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

ขนาดท่อPVC Ø 3"ยาว 1,400 เมตร และท่อPVC Ø 2" ยาว 190.00 เมตร รวมความท่อ PVC ทั้งหมด 1,590 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ.หมู่ที่ 2,3 (บริเวณสองข้างทางระหว่าง กม.6-กม.7) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่...../2566

จำนวน.....แผ่น

รายการที่

พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางโดย นายมีศักดิ์ ยูโซะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปึง

| ที่ | รายการ                                                        | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |                   | ค่าแรงงาน   |                   |                   | รวม | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
|     |                                                               |        |       | ราคาหน่วยละ     | จำนวนเงิน         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน         | ค่าวัสดุและแรงงาน |     |          |
| 1   | ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 (พร้อมข้อต่อตรง)                        | 350.00 | ท่อน  | 534.00          | 186,900.00        | -           | -                 | 186,900.00        |     |          |
| 2   | ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 (พร้อมข้อต่อตรง)                        | 48.00  | ท่อน  | 238.00          | 11,424.00         | -           | -                 | 11,424.00         |     |          |
| 3   | ค่าชุดดินวางท่อด้วยเครื่องจักรพร้อมท่อ Ø 3"                   | 90.00  | ท่อน  | -               | -                 | 205.00      | 18,450.00         | 18,450.00         |     |          |
| 4   | ค่าชุดดินวางท่อด้วยเครื่องจักรพร้อมท่อ Ø 2"                   | 10.00  | ท่อน  | -               | -                 | 101.00      | 1,010.00          | 1,010.00          |     |          |
| 5   | ค่าแรงชุดดินวางท่อด้วยแรงงานคนพร้อมท่อ Ø 3"                   | 260.00 | ท่อน  | -               | -                 | 300.00      | 78,000.00         | 78,000.00         |     |          |
| 6   | ค่าแรงชุดดินวางท่อด้วยแรงงานคนพร้อมท่อ Ø 2"                   | 38.00  | ท่อน  | -               | -                 | 160.00      | 6,080.00          | 6,080.00          |     |          |
| 7   | ข้อต่อตรง PVC Ø 3"                                            | 4.00   | ตัว   | 60.00           | 240.00            | -           | -                 | 240.00            |     |          |
| 8   | ข้อต่อสลด PVC Ø 3"x2"                                         | 1.00   | ตัว   | 78.00           | 78.00             | -           | -                 | 78.00             |     |          |
| 9   | สามทาง PVC Ø 3"                                               | 3.00   | ตัว   | 189.00          | 567.00            | -           | -                 | 567.00            |     |          |
| 10  | ประตุน้ำเปิด-ปิด (คันท็อก) Ø 3"                               | 5.00   | ตัว   | 2,950.00        | 14,750.00         | 600.00      | 3,000.00          | 17,750.00         |     |          |
| 11  | ฝาอุด PVC Ø 3"                                                | 1.00   | ตัว   | 85.00           | 85.00             | -           | -                 | 85.00             |     |          |
| 12  | สามทางสลด PVC Ø 3"x½นิ้ว                                      | 120.00 | ตัว   | 124.00          | 14,880.00         | -           | -                 | 14,880.00         |     |          |
| 13  | ประตุน้ำเปิด-ปิด Ø ½นิ้ว                                      | 90.00  | ตัว   | 275.00          | 24,750.00         | 95.00       | 8,550.00          | 33,300.00         |     |          |
| 14  | ข้อต่อ 90 องศา PVC Ø ½นิ้ว                                    | 90.00  | ตัว   | 5.00            | 450.00            | -           | -                 | 450.00            |     |          |
| 15  | ข้อต่อ 90 องศา PVC Ø 3นิ้ว                                    | 20.00  | ตัว   | 98.00           | 1,960.00          | -           | -                 | 1,960.00          |     |          |
| 16  | ท่อ PVC Ø ½ นิ้ว ชั้น 13.5 (พร้อมข้อต่อตรง)                   | 6.00   | ท่อน  | 50.00           | 300.00            | 25.00       | 150.00            | 450.00            |     |          |
| 17  | ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø ½นิ้ว                                   | 25.00  | ตัว   | 8.00            | 200.00            | -           | -                 | 200.00            |     |          |
| 18  | งานก่ออิฐบ่อเก็บ เปิด-ปิด ขนาด 0.60x0.60 ม.                   | 1.00   | ชุด   | 3,800.00        | 3,800.00          | -           | -                 | 3,800.00          |     |          |
| 19  | น้ำยาทาท่อ PVC ขนาด 500 กรัม                                  | 28.00  | กป.   | 380.00          | 10,640.00         | -           | -                 | 10,640.00         |     |          |
| 20  | ท่อปลอคมเหล็กอานสังกะสีคาบเหล็ก Ø 6 นิ้วพร้อมวางท่อและดัดเลอด | 15.00  | เมตร  | 1,200.00        | 18,000.00         | 950.00      | 14,250.00         | 32,250.00         |     |          |
|     | <b>รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด</b>                     |        |       |                 | <b>289,024.00</b> |             | <b>129,490.00</b> | <b>418,514.00</b> |     |          |

บัญชีรายการสืบบราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง  
ตารางเทียบสืบบราคาวัสดุและค่าแรงงานเฉลี่ยท้องตลาดในพื้นที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลกลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

| ลำดับที่ | รายการวัสดุ/ค่าแรง                                                     | วัสดุ    |       | ร้าน เอลเอการค้า |        | พจก.ภาคีแปซิฟิก |          | พจก.มีเสียดอกไม้ |        | ราคาต้นทุน (สพจ.) |        | ราคาต้นทุน |        | หมายเหตุ              |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|--------|-----------------|----------|------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|-----------------------|
|          |                                                                        | หน่วย    | จำนวน | วัสดุ            | ค่าแรง | วัสดุ           | ค่าแรง   | วัสดุ            | ค่าแรง | วัสดุ             | ค่าแรง | วัสดุ      | ค่าแรง |                       |
| 1        | ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 (พร้อมข้อต่อตรง) วางท่อชุดด้วยแรงงานคน           | บาท/ท่อน | 1.00  | 650.00           | -      | 534.00          | -        | 600.00           | -      | 534.00            | -      | 534.00     | -      | 1. ราคาไม่รวมค่าขนส่ง |
| 2        | ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 (พร้อมข้อต่อตรง) วางท่อชุดด้วยแรงงานคน           | บาท/ท่อน | 1.00  | 280.00           | -      | 238.00          | -        | 290.00           | -      | 238.00            | -      | 238.00     | -      | 2. ราคาวัสดุไม่รวม    |
| 3        | ค่าชุดดินวางท่อด้วยเครื่องจักรพร้อมท่อ Ø 3"                            | บาท/ท่อน | 1.00  | -                | 220.00 | -               | 205.00   | -                | 210.00 | -                 | 205.00 | -          | 205.00 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    |
| 4        | ค่าชุดดินวางท่อด้วยเครื่องจักรพร้อมท่อ Ø 2"                            | บาท/ท่อน | 1.00  | -                | 120.00 | -               | 101.00   | -                | 120.00 | -                 | 101.00 | -          | 101.00 |                       |
| 5        | ค่าแรงชุดดินวางท่อด้วยแรงงานคนพร้อมท่อ Ø 3"                            | บาท/ท่อน | 1.00  | -                | 320.00 | -               | 300.00   | -                | 310.00 | -                 | 300.00 | -          | 300.00 |                       |
| 6        | ค่าแรงชุดดินวางท่อด้วยแรงงานคนพร้อมท่อ Ø 2"                            | บาท/ท่อน | 1.00  | -                | 180.00 | -               | 160.00   | -                | 168.00 | -                 | 160.00 | -          | 160.00 |                       |
| 7        | ข้อต่อตรง PVC Ø 3"                                                     | บาท/ตัว  | 1.00  | 62.00            | -      | 60.00           | -        | 68.00            | -      | 60.00             | -      | 60.00      | -      |                       |
| 8        | ข้อต่อสลด PVC Ø 3"x2"                                                  | บาท/ตัว  | 1.00  | 80.00            | -      | 76.00           | -        | 85.00            | -      | 78.00             | -      | 78.00      | -      |                       |
| 9        | สามทาง PVC Ø 3"                                                        | บาท/ตัว  | 1.00  | 230.00           | -      | 225.00          | -        | 250.00           | -      | 189.00            | -      | 189.00     | -      |                       |
| 10       | ประตุน้ำเปิดปิด (คัมโยก) Ø 3"                                          | บาท/ตัว  | 1.00  | 3,200.00         | 650.00 | 2,950.00        | 600.00   | 3,250.00         | 640.00 | 2,950.00          | 600.00 | 2,950.00   | 600.00 |                       |
| 11       | ฝาอุด PVC Ø 3"                                                         | บาท/ตัว  | 1.00  | 89.00            | -      | 85.00           | -        | 92.00            | -      | 85.00             | -      | 85.00      | -      |                       |
| 12       | สามทางสลด PVC Ø 3"x½ นิ้ว                                              | บาท/ตัว  | 1.00  | 180.00           | -      | 175.00          | -        | 190.00           | -      | 124.00            | -      | 124.00     | -      |                       |
| 13       | ประตุน้ำ Ø ½ นิ้ว                                                      | บาท/ตัว  | 1.00  | 300.00           | 110.00 | 275.00          | 95.00    | 320.00           | 100.00 | 275.00            | 95.00  | 275.00     | 95.00  |                       |
| 14       | ข้อต่อ 90 องศา PVC Ø ½ นิ้ว                                            | บาท/ตัว  | 1.00  | 8.00             | -      | 5.00            | -        | 10.00            | -      | 5.00              | -      | 5.00       | -      |                       |
| 15       | ข้อต่อ 90 องศา PVC Ø ½ นิ้ว                                            | บาท/ตัว  | 1.00  | 110.00           | -      | 98.00           | -        | 120.00           | -      | 98.00             | -      | 98.00      | -      |                       |
| 16       | ท่อ PVC Ø ½ นิ้ว ชั้น 13.5 (พร้อมข้อต่อตรงวางท่อชุดด้วยแรงงานคน        | บาท/ท่อน | 1.00  | 60.00            | 30.00  | 50.00           | 25.00    | 65.00            | 32.00  | 50.00             | 25.00  | 50.00      | 25.00  |                       |
| 17       | ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø ½ นิ้ว                                           | บาท/ชุด  | 1.00  | 10.00            | -      | 6.00            | -        | 15.00            | -      | 6.00              | -      | 6.00       | -      |                       |
| 18       | งานก่ออิฐปูนเก็บ เปิดปิด ขนาด 0.60x0.60 (พร้อมฉาบปูนภายนอกทั้ง 4 ด้าน) | บาท/ท่อน | 1.00  | 4,200.00         | -      | 3,800.00        | -        | 3,950.00         | -      | 3,800.00          | -      | 3,800.00   | -      |                       |
| 19       | น้ำยาทาท่อ PVC ขนาด 500 กรัม                                           | บาท/กป.  | 1.00  | 395.00           | -      | 380.00          | -        | 400.00           | -      | 380.00            | -      | 380.00     | -      |                       |
| 20       | ท่อปลอตเหล็กอลูมิเนียมเส้นสีกาบลี Ø 6 นิ้วพร้อมวางท่อและต้นลอนถนน      | บาท/เมตร | 1.00  | 1,200.00         | 950.00 | 1,250.00        | 1,200.00 | 1,350.00         | 980.00 | 1,200.00          | 950.00 | 1,200.00   | 950.00 |                       |

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลอ ที่ 14/2567 ลงวันที่ 3 มกราคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลกลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นามสกุล) ยูโซะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาสุปิง

(นามสกุล) แก้วกุล

ตำแหน่ง ปลัด อบต.